

Zestawienie materiałów preizolowanych dla budowy odcinka sieci ciepłowniczej w ul. **Warszawskiej Pileckiego** i przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych przy ulicy **Pderewskiego, Złotej**, w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych.
Rura przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.

76,1/140	Łuk preizolowany 1,0 x 1,5 90°	4
48,3/110	Łuk preizolowany 90°	2
76,1/140	Łuk preizolowany 45°	2
76,1/140	Łuk preizolowany 1,2x1,2m	4
88,9/160	Łuk preizolowany 90°	14
88,9/161	Łuk preizolowany 55°	2
219,1/315	Łuk preizolowany 90°	4
219,1/315	Mata (poduszka) 1000x 40 x S mm	76
200	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego.	40
110/90	Mufy redukcyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego.	2
76,1/140	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie (komplet)	9
88,9/160	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie (komplet)	65
219,1/315	Mufa zakończeniowa komplet	2
2 x DN 100-200 /DN 40-110	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe	2
88,9/160 - 60,3/125	Odgałęzienie prostopadłe preizolowane	2
88,9/160 - 76,1/140	Odgałęzienie prostopadłe preizolowane	4
219,1/315 - 219,1/315	Odgałęzienie prostopadłe preizolowane	2
219,1/315 - 88,9/160	Odgałęzienie prostopadłe preizolowane	2
88,9/160	Odwodnienie preizolowane	2
76,1/140	Pierścień uszczelniający gumowy	8
76,1/140	Rura preizolowana 12 m	1
88,9/160	Rura preizolowana 12 m	29
219,1/315	Rura preizolowana 12 m	12
76,1/140	Rura preizolowana 6 m	1
48,3/110	Rura preizolowana 6 m	1
60,3/125	Rura preizolowana 6 m	2
114,3/200 - 88,9/160	Zwężka preizolowana	2
76,1/140 - 48,3/110	Zwężka preizolowana	2
60,3/125	Zawór odcinający preizolowany	2
88,9/160	Zawór odcinający preizolowany z 1 odpowietrzeniem	2
88,9/160	Zawór odcinający preizolowany z 2 odwodnieniami	2
219,1/315	Zawór odcinający preizolowany z 1 odpowietrzeniem	2

48,3x2,9/110	Zawory kulowe prefabrykowane z rurą osłonową oraz skrzynką uliczną w komplecie	2
76,1/140	Pianka	30

PROKURENT
St. Specjalista ds.
sieci i obrotu towarowego

Marek Marczewski

PREZES ZARZADU

Dariusz Tabecki