

Zetypunki nr 3.

RAZEM: Zachodnia, Sukienna 72, Osiedle k/ ZWiK do bud. B.

| Lp. | Typ/parametr | Nazwa części | Ilość |
|-----|--------------|--|-------|
| 1 | 114,3-114,3 | Odgąlenie prefabr. prostopadłe; L=1,2m | 2 |
| 2 | 200/140 | Mufy redukcyjne termokurczliwe z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego. | 6 |
| 3 | 114,3/200 | Rura preizolowana 12m | 22 |
| 4 | 114,3/200 | Zawór odcinający prefabrykowany; L=1,5m | 2 |
| 5 | 114,3/200 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m | 10 |
| 6 | 200 | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego. | 52 |
| 7 | 76,1/140 | Rura preizolowana 12 m | 8 |
| 8 | 76,1/140 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m | 4 |
| 9 | 140 | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego. | 12 |
| 10 | 140 | Mufa końcowa termokurczliwa z korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego + denko stalowe | 2 |
| 11 | 114,3 - 76,1 | Odgąlenie prefabr. prostopadłe; L=1,2m | 2 |
| 12 | 76,1- 60,3 | Odgąlenie prefabr. prostopadłe; L=1,2m; A=0,7m | 2 |
| 13 | 60,3/125 | Rura preizolowana 12 m | 2 |
| 14 | 48,3/110 | Rura preizolowana 12 m | 4 |
| 15 | 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m | 2 |
| 16 | 125 | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego. | 4 |
| 17 | 110 | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego. | 20 |
| 18 | 125 | Pierścień uszczelniający gumowy | 2 |
| 19 | 60,3/110 | Końcówka termokurczliwa-END-CAP | 2 |
| 20 | 2x1x0,04m | Maty piankowe-należy zweryfikować ilość mat w zależności od dostawcy oraz przyjętego systemu montażu sieci z rur preizolowanych. | 4 |
| 21 | 114,3 - 76,1 | Redukcja stalowa | 6 |

Zakład Energetyki i Inżynieria Sp. z o.o.
 Nowy Dwór Mazowiecki
PROKURANT
 St. Specjalista d/s Sieci i Obrętu Towarowego
 mgr Marek Marczeński