

Zestawienie materiałów preizolowanych dla budowy odcinka sieci ciepłowniczej w ul. **Warszawskiej Pileckiego** i przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych przy ulicy **Paderewskiego**, wcinaka do **Złotej**, w Nowym Dworze Mazowieckim w systemie rur preizolowanych. **Rura przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.**

L.P.	Typ/parametr	Nazwa części	Ilość
1	76,1/140	Łuk preizolowany 1,0 x 1,5 90°	4
2	48,3/110	Łuk preizolowany 90°	2
3	76,1/140	Łuk preizolowany 45°	2
4	76,1/140	Łuk preizolowany 1,2x1,2m	4
5	88,9/160	Łuk preizolowany 90°	8
6		Maty kompensacyjny 1000x150x30	26
7	48,3/110	Mata (poduszka) 1000x 40 x 5 mm	8
8	60,3/125	Mata (poduszka) 1000x 40 x 5 mm	4
9	76,1/140	Mata (poduszka) 1000x 40 x 5 mm	54
10	219,1/315	Mata (poduszka) 1000x 40 x 5 mm	20
11	315	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapijanymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego.	22
12	110/90	Mufy <b>redukcyjne</b> termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapijanymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego.	2
13	76,1/140	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie (komplet)	9
14	88,9/160	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie (komplet)	15
15	219,1/315	Mufa zakończeniowa komplet	2
16	2 x DN 100-200 /DN 40-110	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe	2
17	88,9/160 - 76,1/140	Odgałęzienie prostopadłe preizolowane	2
18	219,1/315 - 219,1/315	Odgałęzienie prostopadłe preizolowane	2
19	40-110 /DN 32-110	Odgałęzienie prefabrykowane <u>równoległe</u>	2
20	76,1/140	Pierścień uszczelniający gumowy	8
21	76,1/140	Rura preizolowana 12 m	1
22	88,9/160	Rura preizolowana 12 m	2
23	219,1/315	Rura preizolowana 12 m	2
24	76,1/140	Rura preizolowana 6 m	1
25	48,3/110	Rura preizolowana 6 m	1
26	114,3/200 - 88,9/160	Zwężka preizolowana	2
27	76,1/140 - 48,3/110	Zwężka preizolowana	2
28	88,9/160	Zawór odcinający preizolowany z 2 odwodnieniami	2
29	219,1/315	Zawór odcinający preizolowany z 1 odpowietrzeniem	2
30	48,3x2,9/110	Zawory kulowe prefabrykowane z rurą osłonową oraz skrzynką uliczną w komplecie	2
31	76,1/140	Pianka	30